DILIGENCIA: Para hacer constar que con fecha de 09 MAYO 1991 se ha aprobado definitivamente este P.P. por la C.I.U.

LA SECRETARIA DE LA C.I.U.

Fdo.. MARIENNA SANCHEZ-JAUREGUI

CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
URBANISME I HABITABILITAT

ESTUDIO ECONOMICO
Y
FINANCIERO

PLAN PARCIAL DE LA
FINCA "S'OLIVERA"
T.M. SANTA EULALIA
DEL RIO - IBIZA

DILIGENCIA: Para hacer constar que con fecha de 09 MAYO 1991 se ha aprobado definitivamente este P.P. por la C.I.U.

LA SECRETARIA DE LA C.I.U.

Fdo.: MARIENNA SANCHEZ-JAUREGUI

CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA URBANISME I HABITABILITAT

F A S E I

Nº orden	Nº unidad	Unidad de obra	Precio unitario	Importe en Ptas
1.1	14.490	M^3 desbroce y desmonte en terreno de tránsito, incluído transporte....	419,00	6.071.310.-
1.2	14.340	M^3 terraplenado compactado, incluyendo extensión y compactación.....	594,00	8.517.960.-
1.3	2.928	M^3 excavación en zanjas en terreno duro, hasta 3 metros de profundidad	1.801,00	5.273.328.-
		T O T A L	.....	19.862.598.-

Asciende el coste aproximado de esta primera fase a la cantidad de diecinueve millones ochocientas sesenta y dos mil quinientas noventa y ocho pesetas.-

DILIGENCIA.- Para hacer constar que con fecha de 09 MAYO 1991 se ha aprobado definitivamente este P.P. por la C.I.U.
LA SECRETARIA DE LA C.I.U.
Fdo.: MARIENNA SANCHEZ-JAUREGUI

CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
URBANISME I HABITABILITAT

F A S E I I

Nº orden	Nº unidad	Unidad de obra	Precio unitario	Importe en Ptas
		Abastecimiento de agua		
2.1	1220	Ml. de tubería fibrocemento de Ø 20, incluído juntas	5.091,00	6.211.020.-
2.2	6	Ud. arquetas, llaves y válvulas ...	4.600,00	27.600.-
			T O T A L	6.238.620.-
		Saneamiento		
2.3	1240	Ml. tubería sanitaria Ø 30, inluído juntas	3.209,00	3.979.160.-
2.4	22	Ud. arquetas tipo 60x60x100 de hormigón en masa	17.722,00	390.984.-
			T O T A L	4.370.144.-

T O T A L 10.608.764.-

Asciende el coste aproximado de esta segunda fase a la cantidad de diez millones seiscientas ocho mil setecientas sesenta y cuatro pesetas.-

DILIGENCIA.- Para hacer constar que con fecha de 09 MAYO 1991 se ha aprobado definitivamente este P.P. por la C.I.U.

LA SECRETARIA DE LA C.I.U.

Fdo.: MARIENNA SANCHEZ-JAUREGUI

CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA URBANISME I HABITABILITAT

F A S E I I I

Nº orden	Nº unidad	Unidad de obra	Precio unitario	Importe en Ptas
3.1	1220	Ml. viales formados por explanada mejorada, subbase y base, con capa de rodadura de aglomerado asfáltico	4.991,00	6.089.020.-
3.2	2440	M^2 acera con baldosa de cemento sobre solera de hormigón	1.812,00	4.421.280.-
3.3	2440	Ml. bordillo en aceras	1.109,00	2.705.960.-
			T O T A L	13.216.260.-

Asciende el coste aproximado de esta tercera fase a la cantidad de trece millones doscientas dieciseis mil doscientas sesenta pesetas.-

DILIGENCIA.- Para hacer constar que con fecha de 09 MAYO 1991 se ha aprobado definitivamente este P.P. por la C.I.U.

LA SECRETARIA DE LA C.I.U.

Fdo.: MARIENNA SANCHEZ-JAURIGUI

CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
URBANISME I HABITABILITAT

F A S E I V

Nº orden	Nº unidad	Unidad de obra	Precio unitario	Importe en Ptas
4.1	34	Ud. luminaria, incluído baculo y conductor	27.511,00	935.374.-
4.2	2	CT tipo GESA urbana nº 5	4000.000,00	8.000.000.-
4.3	1140	Ml. línea eléctrica alimentación CT	8.000,00	9.120.000.-
4.4	16	Ud. armarios distribución, incluídos conductores y accesorios de energía eléctrica de B.T. en paralelo	169.900,00	2.718.400.-
			T O T A L	20.773.774.-

Asciende el coste aproximado de esta cuarta fase a la cantidad de veinte millones setecientas setenta y tres mil setecientas setenta y cuatro pesetas.-

DILIGENCIA.- Para hacer constar que con fecha de 09 MAYO 1991 se ha aprobado definitivamente este P.P. por la C.I.U.

LA SECRETARIA DE LA C.I.U.

Fdo.: MARIENNA SANCHEZ-JAUREGUI

CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
URBANISME I HABITABILITAT

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Primera fase	19.862.598.- Ptas.
Segunda fase	10.608.764.- Ptas.
Tercera fase	13.216.260.- Ptas.
Cuarta fase	20.773.774.- Ptas.
TOTAL	64.461.396.- Ptas.

A esta cantidad hay que sumarle en concepto de:

Jardinería	2.500.000.- Ptas
TOTAL.....	66.961.396.- Ptas

Asciende, por tanto, el presupuesto total estimado a la cantidad de sesenta y seis millones novecientas sesenta y una mil trescientas noventa y seis pesetas.

La garantía que exige el art. 46 c del R.P. de disponer del 6% sobre este coste total asciende a la cantidad de cuatro millones diez y siete mil seiscientas ochenta y cuatro pesetas, (4.017.684.-) y será aportada por el Sr. Llobet Tur, mediante aval bancario en metálico y el valor de los terrenos aportados sirve como garantía del coste de las obras.

Ibiza, Junio de 1.991.-

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUESTOS.

COL·LEGI D'ENGINYERS DE CAMINS CANALS I PORTS DEMARCACIÓ DE BALEARS
002157 24 FEB. 1992
VISAT ESTUDIS I PROJECTES

Fdo. José Mª. Prats.
Colegiado nº. 2396.-

DILIGENCIA: Para hacer constar que con fecha de 09 MAYO 1991 se ha aprobado definitivamente este P.P. por la C.I.U.

LA SECRETARIA DE LA C.I.U.

Fdo.. MARIENNA SANCHEZ-JAUREGUI

CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
URBANISME I HABITABILITAT